

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบ ปร.๕

เส้นทางสาย โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมสร้างกำแพงกันดินบ้านบางพุทราซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ยาว ๖๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองใหม่
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘-ส.ค.-๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %	๓๒๒,๕๖๙.๐๐	๑.๓๒๔๘	๔๒๗,๒๐๗	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		๔๒๗,๒๐๗ ๔๒๗,๐๐๐	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประมาณการ

(นายชลิต มานะกิจ)

ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

.....ตรวจ

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

.....เห็นชอบ

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

.....อนุมัติ

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่


บัญชีคำนวณราคางานก่อสร้างส่วนตำบลเมืองใหม่

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมสร้างกำแพงกันดินบ้านบางพุทราซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ยาว ๖๐ เมตร

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมือง)	๒๕.๐๐-๒๕.๙๙
---	-------------

วันที่ ๘-๘.ค.-๖๐
 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร พื้นที่ ๒๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร
 กำแพงกันดิน สูง ๒.๘ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	รวม	หมายเหตุ
๑	เสาเข็ม 10.๑๘ ยาว ๖ เมตร	๖๕	ต้น	๙๔๓	๖๑,๒๙๕	๒๕๐	๑๖๒๕๐	๗๗,๕๔๕.๐๐	
๒	เสาเข็ม 10.๑๘ ยาว ๓ เมตร	๓๐	ต้น	๔๗๕	๑๔,๒๕๐	๒๐๐	๖๐๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	
๓	แผ่นพื้นขนาด ๐.๓๕ ยาว ๒ เมตร	๒๔๐	แผ่น	๒๒๕	๕๔,๐๐๐	๗๐	๑๖๘๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	
๔	คอนกรีตทับหลัง ๐.๑๕x๒.๒๐ เมตร	๖	ลบ.ม.	๑๘๓๐	๑๐,๙๘๐	๓๒๐	๑๙๒๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	
๕	ปูนฉาบสำเร็จรูป(ยารอยต่อ)	๒๐	ถุง	๑๕๕	๓,๑๐๐	๑๐๐	๒๐๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
๖	เหล็ก DB๑๒มม.	๒๘	เส้น	๑๗๘	๔,๙๘๔	๔๐	๑๑๒๐	๖,๑๐๔.๐๐	
๗	เหล็ก ๖ มม.	๑๘	เส้น	๙๘	๑,๗๖๔	๔๐	๗๒๐	๒,๔๘๔.๐๐	
๘	เหล็กทับหลัง	๖๕	เมตร	๑๕	๙๗๕	๕	๓๒๕	๑,๓๐๐.๐๐	
๙	ไม้กระบาก ๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร	๒๐	แผ่น	๒๖๕	๕,๓๐๐	๑๒๐	๒๔๐๐	๗,๗๐๐	
๑๐	ไม้ ๑/๒x๓ ยาว ๓ เมตร ไม้แบบ	๒๐	ท่อน	๓๐๐	๖,๐๐๐	๑๐	๒๐๐	๖,๒๐๐	
๑๑	ไม้ค้ำยัน ตะปู	๑	เหมา	๒๐๐๐	๒,๐๐๐			๒,๐๐๐	
๑๒	ลวดผูกเหล็ก	๓	ขีด	๙๐	๒๗๐		๐	๒๗๐	
๑๓	ลูกรัง	๓๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐	๗๒,๐๐๐	๘๐	๒๔๐๐๐	๙๖,๐๐๐	
๑๔	งานรื้อผิวคอนกรีต	๒๐	ตร.ม.			๓๐๐	๖๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๕	งานทรายหยาบหนา ๐.๑๐ ม.	๒	ลบ.ม.	๖๐๕	๑,๒๑๐	๕๐	๑๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	
๑๖	งานคอนกรีต	๓	ลบ.ม.	๑๘๓๐	๕,๔๙๐		๐	๕,๔๙๐.๐๐	
๑๗	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	๒๐	ตร.ม.			๑๓.๘	๒๗๖	๒๗๖.๐๐	
๑๘	เหล็กตะแกรง Y เมท ๔ มม. @ ๐.๒๐	๒๐	ตร.ม.	๓๒	๖๔๐	๕	๑๐๐	๗๔๐.๐๐	
รวมค่างาน								๓๒๒,๔๖๙	


ประมาณการ
 (นายชลิต มานะกิจ)
 ผอ.กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่